แบบ ปร.4

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) พร้อมท่อระบายน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$\bar{F}_N$	ราคาต่อหน่วย x $\bar{F}_N$	ราคากลาง
1	**งานผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก**							
1.1	งานแทคโค้ต (ยาง CRS-2)	ตร.ม.	395.84	12.00	4,750.08	1.3624	16.35	6,471.51
1.2	งานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	395.84	209.00	82,730.56	1.3624	204.74	112,712.11
1.3	งานเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	46.80	270.00	12,636.00	1.3624	367.84	17,215.29
	คอนกรีต หนา 0.05 ม.							
2	**งานวางท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก**							
	ความยาว 110 เมตร							
2.1	งานขุดดิน วางท่อ	ลบ.ม.	111.37	60.00	6,682.20	1.3624	81.74	9,103.83
2.2	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	32.62	285.00	9,296.70	1.3624	388.28	12,665.82
2.3	ท่อคสล.Ø 0.60 ม. (มอก.ชั้น3)	ท่อน	97.00	485.98	47,140.06	1.3624	662.09	64,223.62
2.4	บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป/ต่อปาก	บ่อ	14.00	5,200.00	72,800.00	1.3624	7,084.48	99,182.72
2.5	ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ Ø 0.80 ม	ฝา	14.00	8,500.00	119,000.00	-	8,500.00	119,000.00
	(รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน)							
2.6	งานรื้อถอนถนนคสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	99.00	70.00	6,930.00	1.3624	95.36	9,441.43
2.7	งานรื้อถอนรางระบายน้ำ	ม.	110.00	75.00	8,250.00	1.3624	102.18	11,239.80
2.8	งานตัด คสล.เชื่อมบ่อพัก	งาน	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3624	2,043.60	2,043.60
2.9	ท่อPVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว	ท่อน	11.00	598.13	6,579.43	1.3624	814.89	8,963.82
3.0	งาน คสล.หนา 0.15 ม. ซ่อมผิวเดิม	ตร.ม.	114.84	367.30	42,180.73	1.3624	500.40	57,467.03
3.1	ทรายหยาบกลบหลังท่อ	ลบ.ม.	41.94	607.48	25,477.71	1.3624	827.63	34,710.83
					445,953.47			
					445,953.47		**TOTAL**	**564,441.41**

ดำเนินการก่อสร้างได้ในราคา 560,000 บาท

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง**
② **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม**
③ **ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ**
④ **ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายทสพร บุญญะทวีวัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุเทพ แก้วอาษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายวรพจน์ มีสมบัติ)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายพีรณัฐ มารศรี)
นายกเทศมนตรี